

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	รวมหมวดงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,048,927.30	91.26
2	รวมหมวดงานทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	100,512.51	8.74
	รวมราคางาน	1,149,439.81	100.00
	Factor F (1.3047)	350,234.31	
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,499,674.13	
	ขอใช้งบประมาณ	1,499,674.13	

ตัวอักษร : หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์

(รองศาสตราจารย์ชัยณัฐ บัวทองเกื้อ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณกมล ศรีภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวรรณ จิตรแจ่ม)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ก่อสร้างลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

งาน บริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569

ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมหมวดงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,048,927.30	1.3047	1,368,535.45	
2	รวมหมวดงานทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	100,512.51		131,138.67	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			1,499,674.13	
ตัวอักษร หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์					
ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร		-	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท / ตร.ม.		

(รองศาสตราจารย์ชัยรัฐ บัวทองเกื้อ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณกมล ศรีภักดี)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวรรณ จิตรแจ่ม)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ						รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน บริหารและวางแผน สำนัก/กอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ						กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย นายวิวัฒน์ จิตรแจ่ม						เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569			
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานหินปูปรับระดับ	143.64	ลบ.ม	170.00	24,418.80	121.00	17,380.44	41,799.24	
1.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	133.00	ลบ.ม	700.00	93,100.00	121.00	16,093.00	109,193.00	
1.3	งานผิวจราจร คอนกรีต	268.13	ลบ.ม	2,150.00	576,475.20	329.00	88,214.11	664,689.31	
1.4	เหล็กเสริม				-		-	-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	2,128.00	ตร.ม	38.61	82,162.08	5.00	10,640.00	92,802.08	
	- DB Ø 12 มม.	159.00	กก.	23.15	3,680.85	3.90	620.10	4,300.95	
	- RB Ø 25 มม.	1,348.55	กก.	22.23	29,978.27	3.50	4,719.93	34,698.19	
1.5	งานไม้แบบและค้ำยัน	36.00	ตร.ม	400.00	14,400.00	163.00	5,868.00	20,268.00	
1.6	แผ่นโฟม	40.00	แผ่น	49.53	1,981.20	14.00	560.00	2,541.20	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	45.23	กก.	54.21	2,451.73	-	-	2,451.73	
1.8	แอสฟัลท์	287.00	ลิตร	51.40	14,751.80	-	-	14,751.80	
1.90	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	436.00	ม.	-	-	16.71	7,285.56	7,285.56	
1.20	งานตีเส้นจราจร	74.58	ตร.ม.	93.00	6,935.94	35.00	2,610.30	9,546.24	
1.21	ยางกันล้อรถยนต์ ขนาด 183 X 15 X 10 ซม.	20.00	ชุด	1,370.00	27,400.00	50.00	1,000.00	28,400.00	
1.22	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 4 นิ้ว	36.00	ม.	327.00	11,772.00	123.00	4,428.00	16,200.00	
	รวมหมวดงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก				889,507.87		159,419.44	1,048,927.30	
2	หมวดงานทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานกรูยทาง(ขนาดเบ้า)	168.00	ลบ.ม	-	-	12.17	2,044.56	2,044.56	
2.2	งานทรายรองพื้น	10.50	ลบ.ม	700.00	7,350.00	121.00	1,270.50	8,620.50	
2.3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	26.46	ลบ.ม	2,150.00	56,889.00	329.00	8,705.34	65,594.34	
2.4	เหล็กเสริม				-		-	-	
	- Wire Mesh Ø 6 มม. @0.20x0.20 ม.	168.00	ตร.ม	88.20	14,817.60	5.00	840.00	15,657.60	
	- DB Ø 12 มม.	26.64	กก.	23.15	616.72	3.90	103.90	720.61	
	- RB Ø 25 มม.	77.00	กก.	22.23	1,711.71	3.50	269.50	1,981.21	
2.5	งานไม้แบบและค้ำยัน	4.20	ตร.ม	400.00	1,680.00	163.00	684.60	2,364.60	
2.6	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	49.53	49.53	9.00	9.00	58.53	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	3.11	กก.	54.21	168.55	-	-	168.55	
2.8	แอสฟัลท์	28.75	ลิตร	51.40	1,477.75	-	-	1,477.75	
2.9	ค่าแรงหยอดยาง	46.00	ม.	-	-	16.71	768.66	768.66	
2.10	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.50 ม.ยาว 1.00 ม.	2.00	ท่อน	406.00	812.00	121.80	243.60	1,055.60	
	รวมหมวดงานทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				85,572.86		14,939.66	100,512.51	



ใบสรุปรายการคำนวณ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ: ก่อสร้างลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมช่วงอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน

วันที่คำนวณ: 16 สิงหาคม 2569

1. ข้อมูลหลักสำหรับคำนวณ

ค่างานต้นทุน (Direct Cost)	1,149,439.81 บาท
เงินล่วงหน้าจ่าย (Advance Payment)	0%
เงินประกันผลงานหัก (Retention)	0%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้คำนวณ (ตามประกาศกรมบัญชีกลาง)	6.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%

2. รายละเอียดการคำนวณและผลลัพธ์

เนื่องจากค่างานต้นทุน 1.1494 ล้านบาท อยู่ระหว่างช่วงตาราง จึงคำนวณโดยใช้สูตรเทียบบัญญัติไตรยางค์:

สูตร: Factor F = $D - \{ (D - E) \times (A - B) / (C - B) \}$

- A (ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา) = 1.1494 ล้านบาท
- B (ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วง) = 1.0000 ล้านบาท
- C (ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วง) = 2.0000 ล้านบาท
- D (ค่า Factor F ของค่างาน B) = 1.3049
- E (ค่า Factor F ของค่างาน C) = 1.3034

แทนค่า: Factor F = $1.3049 - \{ (1.3049 - 1.3034) \times (1.1494 - 1.0000) / (2.0000 - 1.0000) \}$

สรุปค่า Factor F ที่นำไปใช้คำนวณราคากลาง

1.3047

สรุปค่างานต้นทุนรวมค่า Factor F

1,499,674.12 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ ออกแบบและพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ

รายการก่อสร้างลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมท่าอากาศยาน จำนวน 1 งาน ต.ท้องถิ่น อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

งวดที่ 1	กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน การชำระเงินจำนวนงวด 2 งวด ดังต่อไปนี้ จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานถมหินลูบปรับระดับทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเทคอนกรีตลานจอดรถแล้วเสร็จ 40%
งวดที่ 2	กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 20 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเทคอนกรีตลานจอดรถแล้วเสร็จ 70%
งวดที่ 3(งวดสุดท้าย)	กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเทคอนกรีตลานจอดรถทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานต่างๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ค่า K
โครงการ ก่อสร้างลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้
กำหนดให้

$$P = (PO) \times (K)$$

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้าง ดังนี้

รายการ ก่อสร้างอาคาร

ประเภทงาน งานอาคาร

สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้


- การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
- การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
- ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K เดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
- ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าราคาค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
- การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้น ๆ เป็นเงินแน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

(2)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVct	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIpt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปราคาส่งก่อสร้าง

1.รองศาสตราจารย์ชัยณัฐ บัวทองเกื้อ	ประธานกรรมการ	
2.นายณภดล ศรีภักดี	กรรมการ	
3.นายวิวรรณ จิตรแจ่ม	กรรมการและเลขานุการ	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
ต.ท้องถิ่น อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,470,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - งานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - งานก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2569
เป็นเงิน 1,499,674.13 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสามสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
ต.ท้องถิ่น อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
ต.ท้องถิ่น อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช (แบบ ปร.5 (ก)) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการก่อสร้างลานจอดรถชั้น G อาคารเรียนรวมช่าง
อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ต.ท้องถิ่น อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 รองศาสตราจารย์ชัยณัฐ บัวทองเกื้อ ประธานกรรมการ 
 - 7.2 นายณดล ศรีภักดี กรรมการ 
 - 7.3 นายวิวรรธน์ จิตรแจ่ม กรรมการและเลขานุการ 