

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการฐานวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร พื้นที่ขนอม ๑ งาน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

- ฐานวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ฐานคอนกรีต ผิวผนังบุแกรนิตสีดำ ผิวพื้นปูทรายล้าง
- งานระบบท่อร้อยสายไฟฟ้า

๔. ราคากลางเห็นชอบ ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๔๓,๕๙๐.๙๒ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๑.	งานโครงสร้าง	๑๖๔,๐๖๓.๖๒
๒.	งานสถาปัตยกรรม-ฐานวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์	๒๑๔,๑๑๕.๐๐
๓.	งานเบ็ดเตล็ด	๑๓,๐๒๑.๕๐
๔.	งานไฟฟ้า	๒๔,๕๘๐.๐๐
	Factor F (๑.๓๐๗๔)	๑๒๗,๘๑๐.๘๑
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๕๔๓,๕๙๐.๙๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอุดม นพรัตน์)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ฐานวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร พื้นที่ขนอม 1 งาน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	งานโครงสร้าง	164,063.62	39.46
2	งานสถาปัตยกรรม - ฐานวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์	214,115.00	51.50
3	งานเบ็ดเตล็ด	13,021.50	3.13
4	งานไฟฟ้า	24,580.00	5.91
	รวมราคางาน	415,780.12	100.00
	Factor F (1.3074)	127,810.81	
5	งานครุภัณฑ์ (ปร.5ข)	-	
	VAT 7%	-	
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง	543,590.92	

ตัวอักษร : ห้ามเสนอสีหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์




(นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว.)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุดม นพรัตน์.)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ฐานวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร พื้นที่ขนอม 1 งาน ต.ห้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

๒๑ กค ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	415,780.12	1.3074	543,590.92	
2					
3					
4					
5					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			543,590.92	
ตัวอักษร : ห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์					
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	196.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,773.42	บาท / ตร.ม.		

(นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว.)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม นพรัตน์.)

กรรมการกำหนดราคากลาง



รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ขุนาวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พื้นที่ขอม 1 งาน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ **รายการเลขที่**

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

ฝ่ายงาน หน่วยงานวิศวกรรม **กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง **เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560**

**Fig กอ 2560**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่ออิฐบ่อปูนครึ่งแผ่น	19.00	ตร.ม.	245.00	4,655.00	89.00	1,691.00	6,346.00	
2	งานก่ออิฐบ่อปูนเต็มแผ่น	75.00	ตร.ม.	460.00	34,500.00	167.00	12,525.00	47,025.00	
3	งานฉาบผนัง	97.00	ตร.ม.	58.00	5,626.00	95.00	9,215.00	14,841.00	
4	งานฉาบโครงสร้าง	5.00	ตร.ม.	63.00	315.00	100.00	500.00	815.00	
5	บัวปูนปั้น 0.10 ม.	90.00	ม.	100.00	9,000.00	50.00	4,500.00	13,500.00	
	<b>รวมงานผนังก่อฉาบ</b>				<b>54,096.00</b>		<b>28,431.00</b>	<b>82,527.00</b>	
<b>2.2 งานวัสดุพื้น</b>									
1	พื้นปูนผิวกรวดล้าง ถิ่นน้ำตาลอ่อน	122.00	ตร.ม.	250.00	30,500.00	99.00	12,078.00	42,578.00	
2	พื้นปูนผิวกรวดล้าง สีเทา	39.00	ตร.ม.	250.00	9,750.00	99.00	3,861.00	13,611.00	
3	พื้นปูนหินแกรนิต สีดำ ขนาด 0.4 x 0.8 ม.	4.00	ตร.ม.	2,300.00	9,200.00	208.00	832.00	10,032.00	
	<b>รวมงานวัสดุพื้น</b>				<b>49,450.00</b>		<b>16,771.00</b>	<b>66,221.00</b>	
<b>2.3 งานวัสดุผนัง</b>									
1	ผนังปูนหินแกรนิต สีดำ ขนาด 0.4 x 0.8 ม.	24.00	ตร.ม.	2,300.00	55,200.00	208.00	4,992.00	60,192.00	
	<b>รวมงานวัสดุผนัง</b>				<b>55,200.00</b>		<b>4,992.00</b>	<b>60,192.00</b>	
<b>2.4 งานทาสี</b>									
1	งานทาสี	75.00	ตร.ม.	35.00	2,625.00	34.00	2,550.00	5,175.00	
	<b>รวมงานทาสี</b>				<b>2,625.00</b>		<b>2,550.00</b>	<b>5,175.00</b>	
	<b>รวมงานสถาปัตย์กรรม - งานวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์</b>				<b>161,371.00</b>		<b>52,744.00</b>	<b>214,115.00</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการฐานวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พื้นที่ขอม 1 งาน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) รายการเลขที่

ฝ่ายงาน หน่วยงานวิศวกรรม สำนักกอง ออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙. ๕๖๖

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเบ็ดเตล็ด								
1	ค่าแรงยกติดตั้งค้ำพระ	1.00	งาน	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
2	เส้นเบม้งแนวทองเหลือง ขนาด 11 x 5 มม.	38.00	ม.	55.00	2,090.00	19.25	731.50	2,821.50	
3	ย้ายก้อนหิน 6 ก้อน	-	งาน	3,000.00	-	-	-	-	
4	ย้ายต้นไม้ 5 ต้น	-	งาน	5,000.00	-	-	-	-	
5	รื้อถอนแท่นคอนกรีตขนาดประมาณ 1.00x1.00 ม.	-	งาน	500.00	-	-	-	-	
6	ต้นไม้ทรุดถม	80.00	ต้น	80.00	6,400.00	20.00	1,600.00	8,000.00	
				รวมงานเบ็ดเตล็ด			8,490.00	4,531.50	13,021.50
5	งานไฟฟ้า								
1	สายไฟฟ้า NXY-G 2C+G 4/2.5 Sq.mm	100.00	เมตร	96.00	9,600.00	18.00	1,800.00	11,400.00	
2	ท่อ HDPE 32 mm PN. 16	85.00	เมตร	45.00	3,825.00	19.00	1,615.00	5,440.00	
3	กล่องพักสาย ชนิดกั้นน้ำ IP 65	16.00	กล่อง	70.00	1,120.00	20.00	320.00	1,440.00	
4	ระบบกราวด์ตู้ควบคุมแสงสว่าง	1.00	ระบบ	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
5	งานชุดและฝังกบ	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
6	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
				รวมงานไฟฟ้า (ระบบควบคุมแสงสว่าง)			18,545.00	6,035.00	24,580.00